

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: Przebudowa rowu melioracyjnego w miejscowości
LOKALIZACJA: KOSZTORYS
INWESTOR:
WYKONAŁ: mgr inż. Rafał Kania
SPRAWDZIŁ:

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. 1	Nazwa 2	Kod CPV 3
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	
2	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład	
3	Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	
4	Zakup i montaż rurociągów DN600 PEHD	
5	Zakup i transport studni DN1200 PEHD H=1,3 m z osadnikiem	

6	Montaż studni PEHD DN1200	
7	Zakup i montaż rurociągów DN200 PEHD w pełni sącząca	
8	Zakup i transport studni DN600 PEHD H=0,65 m z osadnikiem	
9	Montaż studni PEHD DN600	
10	Wykonanie przyczółków żelbetowych	
11	Zасыpywanie wykopów liniowych	
12	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Podstawa	Numer ST	Nazwa	Jedn.	Przedmiar	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W2-01 0113-08		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	m		65,00
2	KNR-W2-01 0212-05		Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład	m3		62,54
3	KNR2-01 0610-01		Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		12,00
4	KNNR4 1009-19		Zakup i montaż rurociągów DN600 PEHD	m		65,00
5			Zakup i transport studni DN1200 PEHD H=1,3 m z osadnikiem	szt.		1,00
6			Montaż studni PEHD DN1200	szt.		1,00
7	KNNR4 1009-09		Zakup i montaż rurociągów DN200 PEHD w pełni sącząca	m		51,00
8			Zakup i transport studni DN600 PEHD H=0,65 m z osadnikiem	szt.		3,00
9			Montaż studni PEHD DN600	szt.		3,00
10	KNNR4 1430-03		Wykonanie przyczółków żelbetowych	m3		3,00
11	KNR2-01 0320-0102		Zасыpywanie wykopów liniowych	m3		12,16
12	KNR-W2-01 0228-01		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m3		12,16

