



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r.

Poz. 11093

UCHWAŁA NR XXVII/330/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w związku z uchwałą nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”, obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Michałowice, zmienioną uchwałą nr XXVI/313/2017 Rady Gminy Michałowice z 14 września 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”, Rada Gminy Michałowice stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice przyjętego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r. uchwała, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II”, zwany dalej "planem", którego granice wyznaczają: zachodnia i północna granica działki nr ewid. 297, północno-zachodnia granica działki nr ewid. 192 - ul. Kasztanowej, północno-wschodnia granica działki nr ewid. 146/2 - ul. Ks. J. Poniatowskiego, południowo-wschodnia granica działki nr ewid. 23 - ul. Szarej, granica obrębu geodezyjnego Michałowice-Wieś, granica administracyjna Gminy oraz zachodnia i południowa granica działki nr ewid. 300 – ul. Kasztanowej (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym Michałowice-Wieś).

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) wykaz nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w par.1 niniejszej uchwały;
- 2) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapach w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
- 5) **terenie** – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 6) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone, jako jedyne lub przeważające na działce budowlanej;
- 7) **przeznaczeniu dopuszczonym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem;
- 8) **wskazniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrznym, wszystkich budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej, do powierzchni tej działki;
- 9) **minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną na działce budowlanej w stosunku do całkowitej powierzchni działki wyrażoną w procentach;
- 10) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczających. O ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotyczą:
 - a) realizacji elementów termomodernizacji,
 - b) części podziemnych budynków,
 - c) wykraczających poza obrys budynku, nie więcej niż 1,5m, takich części budynków, jak: balkony, loggie, werandy, wykusze, tarasy na gruncie, okapy i nadwieszania dachu, schody zewnętrzne,
 - d) parterowych portierni, kiosków, obiektów małej architektury, śmietników,
 - e) infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania i dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu;
 - f) remontu istniejących budynków wykraczających poza wrysowane na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 11) **usługach** – należy przez to rozumieć budynki lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, niezaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole identyfikujące tereny;
- 5) ścieżki rowerowe;
- 6) stanowiska archeologiczne wraz z numerem;
- 7) archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej;
- 8) strefa zieleni izolacyjnej.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

§ 5. 1. Poszczególnym przeznaczeniom terenów nadaje się następujące symbole literowe:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- 2) MNr – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej,
- 3) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,
- 4) US – teren sportu i rekreacji,
- 5) ZO – teren ogródków działkowych,
- 6) ZN – teren zieleni,
- 7) KD-... – drogi publiczne;
 - a) KD-S – droga ekspresowa;
 - b) KD-Z – droga zbiorcza;
 - c) KD-L – drogi lokalne;
 - d) KD-D – drogi dojazdowe;
- 8) KP - ciąg pieszy;
- 9) KDW – drogi wewnętrzne;

2. Wskazuje się, że tereny 1KD-S, 1KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D i 1KP są terenami publicznymi.

§ 6. 1. Ustala się ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego:

- 1) W zakresie układu funkcjonalno-przestrzennego poprzez:
 - a) podział obszaru objętego planem na tereny, w ramach których obowiązują określone zasady zabudowy i zagospodarowania, zawarte w ustaleniach szczegółowych,
 - b) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej na obszarze opracowania,
 - c) zachowanie i ochronę terenów zieleni, zgodnie z ustaleniami dla terenu 1ZN;
- 2) W zakresie kształtowania zabudowy:
 - a) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 - b) linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu dotyczą nowopowstających obiektów budowlanych i elementów rozbudowy istniejących obiektów,
 - c) zachowuje się istniejącą zabudowę w poszczególnych terenach, z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki i odbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, pod warunkiem zachowania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów,
 - d) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, na warunkach określonych w pkt. c), za wyjątkiem powiększenia powierzchni zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej dróg tej części istniejącej zabudowy, która usytuowana jest w pasie terenu pomiędzy liniami rozgraniczającymi drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy. W przypadku wyburzenia budynków i realizacji nowych należy uwzględnić nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - e) dla działek budowlanych, które w wyniku podziału dokonanego na cele publiczne (drogi publiczne, ścieżki rowerowe, chodniki, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, tereny sportowe i rekreacyjne, inne tereny publiczne, itp.) nie spełniają parametrów minimalnej powierzchni działki budowlanej, dopuszcza się realizację zabudowy (budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontów, zmiany sposobu użytkowania, itp.) pod warunkiem uwzględnienia parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych dla poszczególnych terenów wydzielonych w planie liniami rozgraniczającymi,
 - f) dopuszcza się sytuowanie zabudowy ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy z działką budowlaną i w granicy z działką budowlaną zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) W zakresie zagospodarowania terenu poprzez:

- a) zaspokojenie potrzeb parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 2, w tym miejsc dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową,
- b) ochronę i kształtowanie zieleni zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 3 i ustaleniami szczegółowymi dla terenów,
- c) realizację ogrodzeń w sposób zgodny z ustaleniami § 6 ust. 2,
- d) rozmieszczanie tablic i urządzeń reklamowych w sposób zgodny z ustaleniami § 6 ust. 3.

2. W zakresie realizacji ogrodzeń:

- 1) dopuszcza się realizację ogrodzeń poszczególnych działek budowlanych i terenów oraz ogrodzeń wewnątrz terenów budowlanych,
- 2) dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg, w granicach działek dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 3) zakazuje się grodzienia nieruchomości przyległych do terenów WS bliżej niż 1,5m od górnej granicy skarpy ich brzegów,
- 4) wzdłuż dróg KDW lub dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu dopuszcza się przesunięcie ogrodzeń w głąb działek budowlanych,
- 5) nakazuje się odsunięcie ogrodzeń od gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na odległość określoną w przepisach odrębnych,
- 6) dopuszcza się lokalizowanie otwieranych na zewnątrz szafek gazowych w linii ogrodzeń,
- 7) ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia na 1,8m od urządzonego poziomu terenu za wyjątkiem: bram i furtek,
- 8) zakazuje się sytuowania bram i furtek otwieranych na zewnątrz działki budowlanej,
- 9) nakazuje się stosowania ogrodzeń ażurowych minimum w 50%, z cokołem pełnym maksymalnie do wysokości 0,6m nad urządzonego poziomu terenu,
- 10) z wyłączeniem placów do zawracania ustala się narożne ścięcia linii ogrodzeń nie mniejsze niż 5m przebiegających wzdłuż linii rozgraniczającej dróg KDW oraz granicy dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu,
- 11) zakazuje się ogrodzeń od strony terenów publicznych z prefabrykowanych elementów betonowych z wyjątkiem elementów słupków i cokołów;

3. W zakresie realizacji tablic i urządzeń reklamowych:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie tablic i urządzeń reklamowych:
 - a) o powierzchni do 2,0m²,
 - b) na elewacjach i dachach budynków,
 - c) na konstrukcji masztów lub latarni,
- 2) zakazuje się umieszczania tablic i urządzeń reklamowych:
 - a) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytywanie,
 - b) w szpalerach drzew, na drzewach, a także w sposób powodujący pogorszenie warunków wegetacyjnych drzew,
 - c) na ogrodzeniach za wyjątkiem sztyldów,
 - d) na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, takich jak: szafki energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na słupach trakcji elektrycznych, stacjach transformatorowych, itp.,
 - e) na obiektach małej architektury, chyba że urządzenia i obiekty te są projektowane specjalnie jako nośniki reklamy,

- 3) zakazuje się tablic i urządzeń reklamowych ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia, którego czas zmiany ekspozycji byłby krótszy niż 10 sekund (w tym obraz telewizyjny),
- 4) płaszczyzny ekspozycyjne tablic i urządzeń reklamowych należy sytuować prostopadle lub równolegle do elementów istniejącego zagospodarowania, takich jak: oś lub krawędź jezdni, elewacje budynków, linia ogrodzenia;

§ 7. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:

1. Ustala się ochronę:

- 1) stanowisk archeologicznych,
- 2) archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku planu.

§ 8. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. W granicach opracowania znajdują się obszary Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z rysunkiem planu, objęte ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych.

2. Zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach przyległych, zasięg uciążliwości nakazuje się ograniczyć do granic obszaru, do którego inwestor ma tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami,

3. W zakresie ochrony i kształtowania zieleni:

- 1) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 2) nakazuje się zachowanie i ochronę terenów zieleni – ZN, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 3) ustala się tereny zieleni urządzonej 1ZN, 1US jako tereny ogólnie dostępne;
- 4) zaleca się – zgodnie z ustaleniami dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L nasadzenie szpalerów drzew przyulicznych, przy czym dopuszcza się przesadzenie drzewa lub wycinkę i kompensację w przypadku:
 - a) niedostatecznego stanu zdrowotnego drzewa,
 - b) konieczności wycinki związanej z realizacją przewodów infrastruktury technicznej.
- 5) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i rowów melioracyjnych,
- 6) zakazuje się odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych,
- 7) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem drogi ekspresowej 1KD-S,
- 8) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o ile są one zgodne z ustaleniami szczegółowymi,
- 9) zakazuje się składowania w obszarze planu odpadów oraz gruntów zawierających odpady,

4. W zakresie ochrony przed hałasem nakazuje się:

- 1) dla terenu przeznaczonego pod teren sportu i rekreacji oznaczony w planie symbolem US, terenu ogródków działkowych oznaczonego w planie symbolem ZO, zapewnienie standardu akustycznego jak dla terenów określanych w przepisach odrębnych, jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
- 2) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oznaczonych w planie symbolami MN, MNr zapewnienie standardu akustycznego jak dla terenów określanych w przepisach odrębnych, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oznaczonych w planie symbolami MN/U zapewnienie standardu akustycznego jak dla terenów określanych w przepisach odrębnych, jako tereny mieszkaniowo-usługowe;

§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1. Ustala się, że przestrzeniami publicznymi na obszarze planu są:

- 1) drogi publiczne – tereny oznaczone symbolami: KD-S, KD-Z, KD-L i KD-D;
- 2) ciąg pieszy – KP;

2. W obrębie wymienionych w ust. 1 pkt 1 przestrzeni publicznych:

- 1) nakazuje się rozgraniczenie ruchu kołowego i pieszego;
- 2) zakazuje się lokalizowania:
 - a) budynków,
 - b) tymczasowych obiektów budowlanych;
- 3) nakazuje się stosowanie w ramach jednego terenu jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego: elementów małej architektury (w szczególności takich, jak ławki, pojemniki na odpadki, wiaty przystankowe) oraz oświetlenia.

§ 10. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

1. Ustala się wskaźniki kształtowania zabudowy i sposoby zagospodarowania terenów poprzez określenie dla poszczególnych terenów:

- 1) minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej,
- 2) maksymalnej powierzchni zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
- 3) maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
- 4) minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
- 5) maksymalnej wysokości zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
- 6) minimalnej powierzchni działek budowlanych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
- 7) minimalnej liczby miejsc do parkowania, zgodnie z ustaleniami par.12 ust. 2,

2. Ustala się zasady kształtowania dachów, sposób wykończenia elewacji i dachów, maksymalna szerokość elewacji frontowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

§ 11. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. Możliwość scalenia i podziału istniejących w dniu uchwalenia planu działek ewidencyjnych przy uwzględnieniu zasad wynikających z ustaleń z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej dla każdej działki budowlanej;

2. Minimalne powierzchnie działek budowlanych dla poszczególnych terenów określają ustalenia szczegółowe;

3. Wydzielanie działek tak, aby ich granice od strony dróg były zgodne z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

4. Dopuszcza się wydzielenia działek o powierzchniach i wymiarach mniejszych niż określone w ustaleniach szczegółowych, w przypadku:

- 1) powiększania wydzieloną działką sąsiedniej nieruchomości, przy czym działka z której wydzielony zostanie fragment, zachowa powierzchnię nie mniejszą niż określona w ustaleniach szczegółowych,
- 2) w celu lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej,
- 3) jeśli zmniejszenie działki poniżej jej wymaganych parametrów wynika z konieczności wydzielenia terenu pod drogi wymagane ustaleniami planu.

5. Kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego:

- 1) Kąt granicy działki w stosunku do drogi powinien wynosić 90° z dopuszczalnym odchyleniem o 10° , przy czym ustalenie nie dotyczy działek narożnych,
- 2) w przypadku scalenia sąsiednich działek dopuszcza się zachowanie dotychczasowego kąta,

3) dopuszcza się realizację zabudowy na istniejących działkach budowlanych, nawet jeśli nie spełniają warunków określonych w pkt. 2.

6. Wymagania dotyczące minimalnej wielkości działki nie dotyczą działek powstałych, w wyniku podziałów dokonanych przed uchwaleniem planu;

7. Dla wewnętrznego układu komunikacyjnego obowiązują następujące zasady wydzielenia terenów:

- 1) nakazuje się wyznaczenie dróg wewnętrznych w sposób umożliwiający dogodną obsługę wszystkich działek, które do nich przylegają,
- 2) nakazuje się stosowanie szerokości wydzielanych dróg wewnętrznych nie mniejszej niż 6 m,
- 3) dla dróg wewnętrznych w formie sięgacza, obsługującego więcej niż 4 działki i o długości przekraczającej 50 m nakazuje się wykonanie zawrotki, która nie może mieć mniejszych wymiarów niż 12,5 m x 12,5 m.

§ 12. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W zakresie układu drogowego:

1) układ dróg publicznych na obszarze planu stanowią:

- a) droga ekspresowa (S),
- b) droga zbiorcza (Z),
- c) drogi lokalne (L),
- d) drogi dojazdowe (D), przedstawione w tabeli i wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

Oznaczenie na rysunku planu	Klasa drogi	Nazwa ulicy (informacja)
1KD-S	ekspresowa	trasa Salomea-Wolica
1KD-Z	zbiorcza	ul. Kasztanowa
1KD-L	lokalna	ul. Parkowa
2KD-L	lokalna	ul. Poniatowskiego
3KD-L	lokalna	ul. Kasztanowa
1KD-D	dojazdowa	ul. Zgody
2KD-D	dojazdowa	ul. Borowskiego
3KD-D	dojazdowa	ul. projektowana
4KD-D	dojazdowa	ul. projektowana
5KD-D	dojazdowa	ul. projektowana
6KD-D	dojazdowa	ul. projektowana

2) powiązania dróg publicznych, z wyjątkiem terenu 1KD-S, znajdujących się w obszarze planu, poprzez skrzyżowania jednopoziomowe.

2. W zakresie parkowania:

1) Ustala się następujące zasady realizacji i określa się minimalną liczbę miejsc do parkowania:

- a) ustala się miejsca do parkowania na działkach budowlanych, na których realizowana jest inwestycja, sytuowane na poziomie terenu lub jako stanowiska w garażach podziemnych, naziemnych, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
- b) powierzchnię użytkową dla potrzeb określenia liczby miejsc do parkowania należy rozumieć, jako sumę powierzchni użytkowej związanych bezpośrednio z funkcją obiektu budowlanego,
- c) ustala się następujące wskaźniki minimalnej liczby miejsc do parkowania z uwzględnieniem rotacji:
 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny liczone z miejscami w garażach,
 - usługi handlu – 20 miejsc do parkowania na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - obiekty biurowe - 10 miejsc do parkowania na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - gastronomia - 15 miejsc do parkowania na 100 miejsc konsumenckich,

- hotele - 20 miejsc do parkowania na 100 łóżek, 1 miejsce do parkowania dla 1 autokaru max. na 100 łóżek oraz 4 miejsca do parkowania na 10 zatrudnionych,
- sezonowe obiekty handlowe - 5 miejsc do parkowania na obiekt,
- stacje obsługi samochodów i warsztaty - 3 miejsc do parkowania na jedno stanowisko obsługi,
- usługi oświaty – 5 miejsc do parkowania na obiekt przedszkolny i 10 miejsc na obiekt szkolny,
- usługi zdrowia – 10 miejsc do parkowania na 1000m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na obiekt,
- usługi sportu i rekreacji – 15 miejsc do parkowania na 100 użytkowników jednocześnie,
- usługi inne – 2 miejsca do parkowania na obiekt,
- dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej odpowiednio według potrzeb,
- dla wszystkich terenów: minimum 10% miejsc parkingowych dla użytkowników wyposażonych w kartę parkingową w odniesieniu do wszystkich miejsc parkingowych, usytuowanych przed lub na działce z usługami ogólnodostępnymi ale nie mniej niż 1 miejsce usytuowane w rejonie wejścia do budynku.

3. W zakresie ścieżek rowerowych:

- 1) ustala się przebieg ścieżek rowerowych na terenach następujących dróg publicznych: 1KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 3KD-D, 5KD-D oraz 1KD-W i 2KD-W według rysunku planu;
- 2) dopuszcza się minimalną szerokość ścieżek rowerowych dwukierunkowych wynoszącą 2,0 m;

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej:

1. W zakresie uzbrojenia terenu, obsługę terenów i budynków w obszarze objętym planem ustala się w oparciu o istniejące i rozbudowywane sieci gminne systemów uzbrojenia terenu;

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych z gminnej sieci wodociągowej;
- 2) dopuszcza się użytkowanie istniejących indywidualnych lub lokalnych ujęć wody;
- 3) do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody na działkach budowlanych;
- 4) zakazuje się budowy lokalnych ujęć wody, realizowanych na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych i obiektów służby zdrowia;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych i wód opadowych:

- 1) ustala się docelowe objęcie systemem gminnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej zabudowy,
- 2) do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację indywidualnych bezodpływowych zbiorników na ścieki na działkach budowlanych;
- 3) w przypadku odprowadzenia wód deszczowych z dróg publicznych, placów manewrowych, terenów usług zaleca się budowę lokalnych układów odwodnieniowych zakończonych separatorami zanieczyszczeń i zbiornikami na podczyszczone wody, do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej,

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) nakazuje się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich istniejących i projektowanych budynków i budowli w oparciu o istniejące i projektowane stacje transformatorowe,
- 2) nakazuje się stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wewnętrznym;
- 3) dopuszcza się ze względów technicznie uzasadnionych stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji transformatorowych SN/nn w wykonaniu słupowym z zapewnieniem bezpośredniego dojazdu do dróg,

- 4) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii,
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - 1) dopuszcza się zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy w gaz ziemny do celów bytowych i grzewczych,
 - 2) nakazuje się lokalizowanie gazowych punktów redukcyjno-pomiarowych w szafkach gazowych (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) w linii ogrodzeń,
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
7. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych dla nowych inwestycji na całym obszarze objętym planem.

§ 14. Ustala się zasady i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów:

1. Do czasu realizacji przewidzianych w planie inwestycji dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
2. Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów, niezwiązanych trwale z gruntem, na potrzeby organizacji imprez masowych, wystaw i targów – za każdym razem na czas nie dłuższy niż czternaście dni.

§ 15. 1. Ustala się stawki procentowe, służące naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem planu:

- 1) dla terenów MN, MNr, MN/U, ZN, US - 25%,
 - 2) dla terenów KD-S, KD-Z, KD-L, KD-D, KP, KDW, ZO - 0%,
2. Jednorazowa opłata w postaci renty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszego planu, nie jest pobierana w sytuacji braku zmiany przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu, w stosunku do poprzednio obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 2.
Ustalenia Szczegółowe

§ 16. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) Przeznaczenie dopuszczone:
 - a) usługi wbudowane w budynek mieszkalny,
 - b) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) dla jednej działki budowlanej:
 - a) ustala się jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej,
 - b) ustala się lokalizowanie budynków gospodarczych i budynków garażowych, jako wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej, o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70m²,
 - c) dopuszcza się zabudowę, o której mowa w lit. a) i b) na istniejących działkach o powierzchni nie mniejszej niż 500m²;
 - 2) ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 65%;
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 25%;
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2;
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe,
 - f) szerokość elewacji frontowej budynku: dowolna;
 - g) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych: 900 m² (dla działki nr ewid. 51: 850 m²);
 - h) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 metrów od linii rozgraniczającej dróg lokalnych i dojazdowych;
- 3) ustala się kształtowanie dachów:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej:
 - o spadkach 10 - 35° w stosunku do poziomu terenu,
 - dwu- lub wielospadowe;
 - b) dla budynków gospodarczych i garażowych kąta nachylenia połaci dachów nie określa się,
 - c) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynków dopuszcza się dostosowanie kąta nachylenia połaci dachu do kąta nachylenia połaci dachu budynku istniejącego,
 - d) dopuszcza się dachy mansardowe oraz montaż lukarn i okien połaciowych na dachach budynków;
- 4) ustala się sposób wykończenia elewacji i dachów:
- a) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin typu siding winylowy i blachy faliste;
 - b) dopuszcza się przeszklenia elewacji budynku,
- 5) zasady kształtowania ogrodzeń - zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2;
- 6) zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych - zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 3;
- 7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z ustaleniami § 11;
- 8) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu - zgodnie z ustaleniami § 14;
3. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 13.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
- 1) zjazdy na tereny z dróg lokalnych i dojazdowych oraz z dróg wewnętrznych i dróg wydzielonych w ramach służebności dojazdu niewykazanych na rysunku planu.
 - 2) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 2;
5. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.
- § 17. Dla terenów 5MN, 6MN ustala się:**
1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) Przeznaczenie dopuszczone:
 - a) usługi wbudowane w budynek mieszkalny,
 - b) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy,
 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) dla jednej działki budowlanej:

- a) ustala się jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej,
 - b) ustala się lokalizowanie budynków gospodarczych i budynków garażowych, jako wolnostojących lub z zabudowie bliźniaczej, o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70m²,
 - c) zachowuje się istniejące budynki zabudowy zagrodowej z kontynuacją ich dotychczasowej funkcji, dopuszczając ich wymianę, remont, przebudowę, rozbudowę, dostosowanie do obowiązujących wymogów technicznych, wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków, zmianę kolorystyki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów pod warunkiem przy zastosowaniu odpowiednio określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 2) ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 65%;
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 25%;
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2;
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe;
 - f) szerokość elewacji frontowej budynku: dowolna;
 - g) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych: 1000 m²;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu oraz minimum 5,0 metrów od linii rozgraniczającej dróg lokalnych i dojazdowych;
- 4) ustala się kształtowanie dachów:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej:
 - o spadkach 10 - 35° w stosunku do poziomemu terenu,
 - dwu- lub wielospadowe;
 - b) dla budynków gospodarczych i garażowych kąta nachylenia połaci dachów nie określa się,
 - c) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynków dopuszcza się dostosowanie kąta nachylenia połaci dachu do kąta nachylenia połaci dachu budynku istniejącego,
 - d) dopuszcza się dachy mansardowe oraz montaż lukarn i okien połaciowych na dachach budynków;
- 5) ustala się sposób wykończenia elewacji i dachów:
- a) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin typu siding winylowy i blachy faliste;
 - b) dopuszcza się przeszklenia elewacji budynku,
- 6) zasady kształtowania ogrodzeń - zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2;
- 7) zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych - zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 3;
- 8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z ustaleniami § 11;
- 9) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu - zgodnie z ustaleniami § 14;
3. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 13.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
- 1) zjazdy na tereny z dróg lokalnych i dojazdowych, oraz z dróg wewnętrznych i dróg wydzielonych w ramach służebności dojazdu niewykazanych na rysunku planu.
 - 2) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 2.
5. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 18. Dla terenu 7MN ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) Przeznaczenie dopuszczone:

a) usługi wbudowane w budynek mieszkalny,

b) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dla jednej działki budowlanej:

a) ustala się jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej,

b) ustala się lokalizowanie budynków gospodarczych i budynków garażowych, jako wolnostojących lub z zabudowie bliźniaczej, o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70m²,c) dopuszcza się zabudowę, o której mowa w lit. a) i b) na istniejących działkach o powierzchni nie mniejszej niż 900m²;

d) zachowuje się istniejące budynki zabudowy zagrodowej z kontynuacją ich dotychczasowej funkcji, dopuszczając ich wymianę, remont, przebudowę, rozbudowę, dostosowanie do obowiązujących wymogów technicznych, wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków, zmianę kolorystyki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów pod warunkiem stosowania odpowiednio określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

2) ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 65%;

b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 25%;

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2;

e) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe;

f) szerokość elewacji frontowej budynku: dowolna;

g) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych: 1000 m²;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 metrów od linii rozgraniczającej dróg lokalnych i dojazdowych;

4) ustala się kształtowanie dachów:

a) dla zabudowy mieszkaniowej:

- o spadkach 10 - 35° w stosunku do poziomu terenu,

- dwu- lub wielospadowe;

b) dla budynków gospodarczych i garażowych kąta nachylenia połaci dachów nie określa się,

c) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynków dopuszcza się dostosowanie kąta nachylenia połaci dachu do kąta nachylenia połaci dachu budynku istniejącego,

d) dopuszcza się dachy mansardowe oraz montaż lukarn i okien połaciowych na dachach budynków;

5) ustala się sposób wykończenia elewacji i dachów:

a) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin typu siding winylowy i blachy faliste;

b) dopuszcza się przeszklenia elewacji budynku,

6) zasady kształtowania ogrodzeń - zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2;

- 7) zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych - zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 3;
- 8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z ustaleniami § 11;
- 9) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu - zgodnie z ustaleniami § 14;
 3. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 13.
 4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 - 1) zjazdy na tereny z dróg lokalnych oraz z dróg wewnętrznych i dróg wydzielonych w ramach służebności dojazdu niewykazanych na rysunku planu.
 - 2) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 2.
 5. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 19. Dla terenów **1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) Przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - b) tereny zabudowy usługowej, w szczególności z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), magazynowania, administracji, biur, obsługi finansowej, turystyki, ogrodnictwa, rzemiosła, gastronomi, kultury, rekreacji, rozrywki, oświaty, usług obsługi finansowej, usług medycznych;
 - 2) Przeznaczenie dopuszczone:
 - a) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy;
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dla jednej działki budowlanej:

- a) ustala się jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej,
- b) ustala się lokalizowanie budynków gospodarczych i budynków garażowych, jako wolnostojących lub z zabudowie bliźniaczej, o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 150m²,
- c) ustala się strefę zieleni izolacyjnej na terenie 5MN/U o szerokości 10 m od linii rozgraniczającej drogę 4KD-D,
- d) dopuszcza się zabudowę, o której mowa w lit. a) i b) na istniejących działkach o powierzchni nie mniejszej niż 500m²;
- e) zachowuje się istniejące budynki zabudowy zagrodowej z kontynuacją ich dotychczasowej funkcji, dopuszczając ich wymianę, remont, przebudowę, rozbudowę, dostosowanie do obowiązujących wymogów technicznych, wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków, zmianę kolorystyki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów pod warunkiem stosowania odpowiednio określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- f) ustala się lokalizowanie nowej zabudowy usługowej w formie wolnostojących budynków lub lokali usługowych zlokalizowanych w parterach lub kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych oraz ustala się lokalizowanie dopuszczonej nowej zabudowy magazynowej w formie nowych budynków wolnostojących,

2) ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 40%;
- b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 50%;
- c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1;
- d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2;

- e) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe;
 - f) szerokość elewacji frontowej budynku: dowolna;
 - g) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę usługową lub mieszkaniową z usługami: 1200 m²;
 - h) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 900 m²;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- a) 5,0 metrów od linii rozgraniczającej drogi ekspresowej, dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych,
- 4) dopuszcza się sytuowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 400 m²;
- 5) ustala się kształtowanie dachów:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej:
 - o spadkach 10 - 35° w stosunku do poziomu terenu,
 - dwu- lub wielospadowe;
 - b) dla budynków innych niż zabudowa mieszkaniowa kąta nachylenia połaci dachów nie określa się,
 - c) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynków dopuszcza się dostosowanie kąta nachylenia połaci dachu do kąta nachylenia połaci dachu budynku istniejącego,
 - d) dopuszcza się dachy mansardowe oraz montaż lukarn i okien połaciowych na dachach budynków;
- 6) ustala się sposób wykończenia elewacji i dachów:
- a) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin typu siding winylowy i blachy faliste;
 - b) dopuszcza się przeszklenia elewacji budynku;
- 7) zasady kształtowania ogrodzeń: zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2,
- 8) zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych - zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 3;
- 9) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z ustaleniami § 11;
- 10) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu - zgodnie z ustaleniami § 14;
3. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 13.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
- 1) zjazdy na tereny z dróg lokalnych i dojazdowych, oraz z dróg wewnętrznych i dróg wydzielonych w ramach służebności dojazdu niewykazanych na rysunku planu.
 - 2) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 2.
 - 3) dopuszcza się realizację placów parkingowych.
5. Szczególne warunki zagospodarowania:
- 1) potencjalne uciążliwości nakazuje się zamknąć w granicach działki.
6. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z § 15 uchwały.
- § 20. Dla terenu 1MNr ustala się:**
- 1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej;
 - 2) Przeznaczenie dopuszczone:
 - a) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy.
 - 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dla jednej działki budowlanej:
 - a) ustala się jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej,
 - b) ustala się lokalizowanie budynków gospodarczych i budynków garażowych, jako wolnostojących lub z zabudowie bliźniaczej, o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70m²,
 - c) dopuszcza się zabudowę, o której mowa w lit. a) i b) na istniejących działkach o powierzchni nie mniejszej niż 400m²;
 - 2) ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 70%;
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 30%;
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4;
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe,
 - f) szerokość elewacji frontowej budynku: dowolna;
 - g) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych: 1800 m²;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 metrów od linii rozgraniczającej dróg lokalnych, dojazdowych,
 - 4) ustala się kształtowanie dachów:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej:
 - o spadkach 10 - 35° w stosunku do poziomu terenu,
 - dwu- lub wielospadowe;
 - b) dla budynków gospodarczych i garażowych kąta nachylenia połaci dachów nie określa się,
 - c) dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy płaskie z nakazem zachowania minimalnych spadków 5° w stosunku do poziomu terenu,
 - d) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynków dopuszcza się dostosowanie kąta nachylenia połaci dachu do kąta nachylenia połaci dachu budynku istniejącego,
 - e) dopuszcza się dachy mansardowe oraz montaż lukarn i okien połaciowych na dachach budynków;
 - 5) ustala się sposób wykończenia elewacji i dachów:
 - a) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin typu siding winylowy i blachy faliste;
 - b) dopuszcza się przeszklenia elewacji budynku,
 - 6) zasady kształtowania ogrodzeń - zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2;
 - 7) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów i grafik naniesionych bezpośrednio na budynki lub inne elementy zagospodarowania terenu;
 - 8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z ustaleniami § 11;
 - 9) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu - zgodnie z ustaleniami § 14;
3. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 13.
 4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
 - 1) zjazdy na teren z drogi zbiorczej oraz z dróg wewnętrznych i dróg wydzielonych w ramach służebności dojazdu niewykazanych na rysunku planu.
 - 2) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 2.
 5. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 21. Dla terenu **1US** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji z zapleczem socjalno-gospodarczym, w szczególności: boiska, place zabaw, korty tenisowe;
- 2) Przeznaczenie dopuszczone:
 - a) usługi turystyki, gastronomii, kultury, rozrywki,
 - b) zieleni urządzona,
 - c) komunikacja piesza, rowerowa,
 - d) infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy;

2. Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 50%;
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 20%;
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2;
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: nie określa się;
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 6,0 m, nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;
 - f) szerokość elewacji frontowej budynku: dowolna;
 - g) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych: 1200 m²;
 - 2) zasady kształtowania ogrodzeń - zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2;
 - 3) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów i grafik naniesionych bezpośrednio na budynki lub inne elementy zagospodarowania terenu;
3. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 13.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
- 1) zjazdy na tereny z dróg i dojazdowych oraz z dróg wewnętrznych i dróg wydzielonych w ramach służebności dojazdu niewykazanych na rysunku planu.
 - 2) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 2.
 - 3) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w formie placów parkingowych.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

- 1) potencjalne uciążliwości nakazuje się zamknąć w granicach działki.

6. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 22. Dla terenu **1ZN** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) Przeznaczenie podstawowe:
 - a) zieleni, w tym zadrzewienia, użytki zielone,
 - b) wody płynące i stojące;
- 2) Przeznaczenie dopuszczone:
 - a) komunikacja piesza, rowerowa,
 - b) obiekty nie związane z gruntem o charakterze rekreacyjnym o powierzchni maksymalnej 25 m² w ilości nie więcej niż 30 sztuk,

2. Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakazuje się lokalizacji zabudowy, w tym lokalizacji obiektów tymczasowych,
- 2) zakazuje się dokonywania trwałych zmian stosunków wodnych, a w szczególności prowadzenia odwodnień i innych robót powodujących trwale obniżenie poziomu wód podziemnych lub ograniczenie zasilania poziomów wodonośnych, cieków i zbiorników wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i racjonalna gospodarka wodna,
- 3) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy rzeźby terenu i obniżających walory krajobrazowe, za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym i z utrzymaniem, budową, odbudową i modernizacją urządzeń wodnych;
- 4) ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu na terenie 1ZN:
 - a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki: 90%;
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;
 - c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: nie określa się;
 - d) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m;
- 5) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych;

3. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 13.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: zjazdy na teren z dróg dojazdowych oraz z dróg wewnętrznych i dróg wydzielonych w ramach służebności dojazdu niewykazanych na rysunku planu.

5. Szczególne warunki zagospodarowania:

- 1) potencjalne uciążliwości nakazuje się zamknąć w granicach działki.
6. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 23. Dla terenu **1ZO** ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) Przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny ogródków działkowych;
- 2) Przeznaczenie dopuszczone:
 - a) zabudowa rekreacyjna;

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 90%;
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 10%;
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,15;
 - d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: nie określa się;
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m, nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna i nieużytkowe poddasze;
 - f) szerokość elewacji frontowej budynku: dowolna.

3. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną wg § 13.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: zjazd na teren z drogi lokalnej oraz z dróg wewnętrznych i dróg wydzielonych w ramach służebności dojazdu niewykazanych na rysunku planu.

5. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 24. Dla terenu 1KP :

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: ciąg pieszy;
- 2) dopuszczone:
 - a) infrastruktura obsługi technicznej terenu,
 - b) zieleń urządzona;

2. Ustala się obowiązujące szerokości projektowanych ciągów w liniach rozgraniczających 2,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zasady zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi:

- 1) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych w liniach rozgraniczających;
- 2) zakazuje się realizacji miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających ciągów;
4. Zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych wg § 6 ust. 3.
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych wg § 9;
6. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wg §13.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej: zjazd na teren z dróg dojazdowych.
8. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 25. Dla terenu 1KD-S:

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny komunikacji publicznej: droga ekspresowa;
- 2) dopuszczone:
 - a) infrastruktura obsługi technicznej terenu,
 - b) zieleń urządzona;

2. Ustala się obowiązujące szerokości projektowanej drogi w liniach rozgraniczających od 90 do 157 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zasady zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi:

- 1) dopuszcza się wprowadzenie uzbrojenia inżynierskiego w liniach rozgraniczających drogi;
- 2) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych w liniach rozgraniczających drogi publicznej;
- 3) zakazuje się realizację miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających drogi;
- 4) nakazuje się zastosowanie odpowiednich środków technicznych, mających na celu ograniczenie powstawania hałasu i wibracji o poziomie przekraczającym poziom dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych wg § 9;
5. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wg §13.
6. Zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych wg § 6 ust. 3.
7. Szczególne warunki zagospodarowania:
 - 1) potencjalne uciążliwości nakazuje się zamknąć w granicach działki.
8. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 26. Dla terenu 1KD-Z:

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny komunikacji publicznej: droga zbiorcza;

2) dopuszczone:

- a) infrastruktura obsługi technicznej terenu,
- b) komunikacja piesza i rowerowa,
- c) zieleń urządzona;

2. Ustala się następujące obowiązujące szerokości projektowanej drogi w liniach rozgraniczających – szerokość zmienna zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zasady zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi:

- 1) dopuszcza się wprowadzenie uzbrojenia inżynierskiego w liniach rozgraniczających drogi;
- 2) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych w liniach rozgraniczających drogi publicznej;
- 3) nakazuje się zastosowanie odpowiednich środków technicznych, mających na celu ograniczenie powstawania hałasu i wibracji o poziomie przekraczającym poziom dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych wg § 9;
- 5. Ustala się przebieg ścieżki rowerowej, zgodnie z rysunkiem planu oraz §12 ust. 3.
- 6. Ustala się zachowanie z możliwością przebudowy lub rozbudowy przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej.
- 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg §8.
- 8. Nakazuje się nasadzenie szpalerów drzew przyulicznych, zgodnie z §8 ust. 3 pkt. 4.
- 9. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wg §13.
- 10. Zasady rozmieszczania reklam i szyldów wg § 6 ust. 3.
- 11. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 27. Dla terenów 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L:

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny komunikacji publicznej: drogi lokalne;
- 2) dopuszczone:
 - a) infrastruktura obsługi technicznej terenu,
 - b) komunikacja piesza i rowerowa,
 - c) zieleń urządzona;

2. Ustala się jako obowiązujące następujące funkcje i szerokości dróg publicznych w liniach rozgraniczających:

Symbol na planie	Nazwa drogi	Klasa drogi	Szerokość w liniach rozgraniczających oraz ustalenia dodatkowe
1 KD-L	ul. Parkowa	lokalna	- zmienna od 8 do 9 metrów,
2 KD-L	ul. Poniatowskiego	lokalna	- zmienna od 9 do 13 metrów,
3 KD-L	ul. Kasztanowa	lokalna	- zmienna od 12 do 15 metrów,

3. Zasady zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi:

- 1) dopuszcza się wprowadzenie uzbrojenia inżynierskiego w liniach rozgraniczających drogi;
- 2) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych;
- 3) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających dróg KD-L o minimalnej szerokości 12 m;

4) nakazuje się zastosowanie odpowiednich środków technicznych, mających na celu ograniczenie powstawania hałasu i wibracji o poziomie przekraczającym poziom dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych wg § 9;

5. Nakazuje się nasadzenie szpalerów drzew przyulicznych dla terenów 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L zgodnie z §8 ust. 3 pkt. 4.

6. Nakazuje się zachowanie i ochronę istniejących drzew, przy czym dopuszcza się przesadzenie drzewa lub jego kompensację w przypadku: niedostatecznego stanu zdrowotnego drzewa;

7. Ustala się przebieg ścieżki rowerowej dla terenów 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L zgodnie z rysunkiem planu oraz §12 ust. 3.

8. Ustala się zachowanie z możliwością przebudowy lub rozbudowy przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej.

9. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wg §13.

10. Zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych wg § 6 ust. 3.

11. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 28. Dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D:

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: tereny komunikacji publicznej: drogi dojazdowe;

2) dopuszczone:

a) infrastruktura obsługi technicznej terenu,

b) komunikacja piesza i rowerowa,

c) zieleń urządzona;

2. Ustala się jako obowiązujące następujące funkcje i szerokości dróg publicznych w liniach rozgraniczających:

Symbol na planie	Nazwa drogi	Klasa drogi	Szerokość w liniach rozgraniczających oraz ustalenia dodatkowe
1 KD-D	ul. Zgody	dojazdowa	- 8 metrów,
2 KD-D	ul. Borowskiego	dojazdowa	- zmienna od 8 do 10 metrów,
3 KD-D	ul. projektowana	dojazdowa	- 10 metrów,
4 KD-D	ul. projektowana	dojazdowa	- zgodnie z rysunkiem planu,
5 KD-D	ul. projektowana	dojazdowa	- 10 metrów,
6 KD-D	ul. projektowana	dojazdowa	- 9 metrów,

3. Zasady zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi:

1) dopuszcza się wprowadzenie uzbrojenia inżynierskiego w liniach rozgraniczających drogi;

2) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych;

3) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających dróg KD-D o minimalnej szerokości 10 m,

4) nakazuje się zastosowanie odpowiednich środków technicznych, mających na celu ograniczenie powstawania hałasu i wibracji o poziomie przekraczającym poziom dopuszczalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych wg § 9;

5. Nakazuje się zachowanie i ochronę istniejących drzew, przy czym dopuszcza się przesadzenie drzewa lub jego kompensację w przypadku niedostatecznego stanu zdrowotnego drzewa;

6. Ustala się przebieg ścieżek rowerowych zgodnie z rysunkiem planu oraz §12 ust. 3.

7. Ustala się zachowanie z możliwością przebudowy lub rozbudowy przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wg §13.

9. Zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych wg § 6 ust. 3.

10. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

§ 29. Dla terenów 1KDW, 2KDW, 3KDW:

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: drogi wewnętrzne,

2) dopuszczone:

a) infrastruktura obsługi technicznej terenu,

b) komunikacja piesza i rowerowa,

c) zieleń urządzona;

2. Ustala się następujące obowiązujące szerokości projektowanych dróg w liniach rozgraniczających min. 8 m zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zasady zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi:

1) dopuszcza się wprowadzenie uzbrojenia inżynierskiego w liniach rozgraniczających drogi;

2) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych;

3) zakazuje się realizacji miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających dróg;

4) nakazuje się zastosowanie odpowiednich środków technicznych, mających na celu ograniczenie powstawania hałasu i wibracji o poziomie przekraczającym poziom dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Dopuszcza się nie zrealizowanie dróg wewnętrznych.

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych wg § 9;

6. Ustala się zachowanie z możliwością przebudowy lub rozbudowy przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wg §13.

8. Zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych wg § 6 ust. 3.

9. Ustala się wysokość stawki procentowej zgodnie z §15 uchwały.

Rozdział 3. Przepisy Końcowe

§ 30. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru Michałowice – „wieś Michałowice” przyjętego uchwałą nr LIV/406/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2002r. Nr 236, poz. 6020).

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice

Elżbieta Biczuk

MIJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE OBSZARU „MICHAŁOWICE - WIEŚ CZĘŚĆ II”

„MICHAŁOWICE - WIEŚ CZĘŚĆ II”



0 75 150 300 m


Załącznik 1 do Uchwały Nr XXVIII/330/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r.
SKALA 1: 2000

LEGENDA


1. Ustalenia planu	2. Oznaczenia informacyjne	Treść oznaczenia
		OZNACZENIA LINIOWE granica obszaru objętego planem
		linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
		nieprzekraczalne linie zabudowy
		wymiarowanie w metrach
		PRZEZNACZENIE TERENÓW
		tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
		teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej
		tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
		teren sportu i rekreacji
		teren ogródków działkowych
		teren zieleni
		INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TECHNICZNA
		droga publiczna ekspresowa
		droga publiczna zbiorcza
		drogi publiczne lokalne
		drogi publiczne dojazdowe
		ciąg pieszy
		drogi wewnętrzne
		ścieżki rowerowe
		nazwa ulicy
		istniejący gazociąg średniego ciśnienia DN 125
		orientacyjny kierunek dróg wewnętrznych
		ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
		Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
		stanowiska archeologiczne wraz z numerem
		archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej
		rzeka Raszynka
		strefa zieleni izolacyjnej

Wzys z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice (rysunek struktura funkcjonalno - przestrzenna KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO) Uchwała nr XIV/63/99 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.


SKALA: 1: 2000



SCHEMAT ETAPOWANIA MIJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE OBSZARU „MICHAŁOWICE - WIEŚ ”



LEGENDA	PRZEZNACZENIE TERENÓW	INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TECHNICZNA	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej		Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej		stanowiska archeologiczne wraz z numerem
	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej		archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej
	teren sportu i rekreacji		rzeka Raszynka
	teren ogródków działkowych		strefa zieleni izolacyjnej
	teren zieleni		



Sporządził: Wójt Gminy Michałowice

MIJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE OBSZARU „MICHAŁOWICE - WIEŚ CZĘŚĆ II”

Wykonawca: „STUDIO KA” ul. Farni 2, 05-500 Kosówka 05-500 Płaszczów 3

główny projektant: mgr inż. arch. Krystyna Gruszecka (OU Warszawa WA-052)

zespół projektowy: mgr inż. Beata Lubarska - Józwicka, inż. Marita Stasińska, mgr inż. Monika Szparadowska

Skala: 1:2 000

data: październik 2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/330/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II”

I wyłożenie do publicznego wglądu: 27.06.2016 - 25.07.2016, Wójt Gminy Michałowice wyznaczył termin składania uwag do projektu planu do dnia 8 sierpnia 2016 r. W terminie od 27 czerwca 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r. wpłynęło 38 pism zawierających uwagi do projektu planu.

1. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 08.08.2016;

1.1 Treść uwagi: dotyczy § 15 pkt. 2, jako jeden z właścicieli działek położonych przy ul. Zgody w projektowanym mpzp na terenie 1MN i 3MN wniosek o bardziej szczegółowe określenie terenów, od których nie będzie pobierana opłata w postaci renty planistycznej. Obecne brzmienie pkt. 2 w § 15 stwarza dowolność interpretacji i jest niejednoznaczny;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 204;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 MN i 3 MN;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Opłata nie będzie pobierana, w sytuacji gdy przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania nie ulegną zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego mpzp;

1.2 Treść uwagi: wniosek o zmianę z 5-cio metrowej nieprzekraczalnej linii zabudowy zaplanowanej wzdłuż ul. Zgody na 3 metrową nieprzekraczalną linią zabudowy;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 204;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 MN i 3 MN;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Wnioskowana nieprzekraczalna linia zabudowy nie ma uzasadnienia w istniejącej zabudowie. Dla istniejących obiektów przy ul. Poniatowskiego dopuszczono roboty budowlane, remonty, nadbudowę, przebudowę i rozbudowę.

2. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 08.08.2016;

2.1 Treść uwagi: dotyczy § 15 pkt. 2, jako jeden z właścicieli działek położonych przy ul. Zgody w projektowanym mpzp na terenie 1 MN i 3 MN wniosek o bardziej szczegółowe określenie terenów, od których nie będzie pobierana opłata w postaci renty planistycznej. Obecne brzmienie pkt. 2 w § 15 stwarza dowolność interpretacji i jest niejednoznaczny;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 206;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 MN i 3 MN;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Opłata nie będzie pobierana, w sytuacji gdy przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania nie ulegną zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego mpzp;

2.2 Treść uwagi: wniosek o zmianę z 5-cio metrowej nieprzekraczalnej linii zabudowy zaplanowanej wzdłuż ul. Zgody na 3 metrową nieprzekraczalną linią zabudowy;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 204;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 MN i 3 MN;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Wnioskowana nieprzekraczalna linia zabudowy nie ma uzasadnienia w istniejącej zabudowie. Dla istniejących obiektów przy ul. Poniatowskiego dopuszczono roboty budowlane, remonty, nadbudowę, przebudowę i rozbudowę.

3. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 08.08.2016;

3.1. Treść uwagi: działka nr ewid. 215 oznaczona jest symbolem 2 U – tereny zabudowy usługowej, a działka nr ewid. 227 symbolem 1 US – tereny sportu i rekreacji.

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr ewid. 215 na:

- a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- b) zabudowę wielorodzinną,
- c) zabudowę magazynowo – usługową,
- d) zabudowę szeregową,
- e) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną rezydencjonalną,
- f) zabudowę budynków zamieszkania zbiorowego.

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr ewid. 227 na:

- a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- b) zabudowę wielorodzinną,
- c) zabudowę szeregową,
- d) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną rezydencjonalną,
- e) zabudowę usługową nieuciążliwą;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działki nr ewid. 215 i 227;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 2 U i 2 US;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona.

Dokonane zostaną zmiany w procentowym przeznaczeniu działki 215 na różne formy zabudowy jednorodzinnej i usługowej. Zmiana przeznaczenia działki 227 skutkowałaby naruszeniem ustaleń studium.

4. Uwaga złożona przez: osoby fizyczne z dnia 08.08.2016;

4.1. Treść uwagi: zmienić na tym terenie procent zieleni towarzyszącej lub zrobić zabudowę usługową uciążliwą;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 139/3;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 2 UZ;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Niezgodność ze studium.

5. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 05.08.2016;

5.1. Treść uwagi: nie zgadzam się na proponowaną szerokość drogi 4 KD-L – 12 m, proponuje drogę o szerokości 8m;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 4 KD-L;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona.

W projekcie planu zostaną wprowadzone zmiany wynikające ze sposobu rozpatrzenia uwagi. Szerokość drogi zostanie ustalona na podstawie analizy wynikającej z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.2. Treść uwagi: nie zgadzam się na proponowaną minimalną wielkość działek 1200 m² na obszarze 7 MN, proponuję minimalną wielkość działek 900m² na tym obszarze;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 7 MN;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona.

Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek zostanie zmieniona na 1000 m² - zgodnie z zapisami studium.

5.3. Treść uwagi: nie zgadzam się na utworzenie terenów sportu i rekreacji 1 US na części obszaru mojej działki;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 US;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Przeznaczenie działki na tereny US to jedyna alternatywa względem zapisów studium - tereny ZN.

6. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 04.08.2016;

6.1. Treść uwagi: brak w całym MPZP oznaczenia przeznaczenia dróg – dotyczy w szczególności dopuszczalnego tonażu samochodów;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: brak;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: tereny magazynowe, zapisy odnośnie transportu;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Plan nie reguluje takich zapisów.

6.2. Treść uwagi: w § 20 pkt. 1 ppkt. 2a) dopuszcza się magazyny (dotyczy to ul. Kasztanowej w okolicy hotelu (Venecia Palace). Uwaga jak w pkt. 1, nie ma żadnego racjonalnego powodu dopuszczania tego rodzaju usług.;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: brak;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: tereny magazynowe;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Na omawianym terenie znajdują się istniejące budynki magazynowe.

6.3. Treść uwagi: w MPZP jest za mało zaplanowanych dróg w szczególności dla obszaru 6 MN, 5 MN oraz 1 MNr/UZ;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: brak;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 6 MN, 5 MN oraz 1 MNr/UZ;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Gmina nie planuje na tych terenach dróg publicznych. Plan dopuszcza możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych.

7. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 04.08.2016;

7.1. Treść uwagi: brak w całym MPZP oznaczenia przeznaczenia dróg – dotyczy w szczególności dopuszczalnego tonażu samochodów;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: brak;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: brak;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Plan nie reguluje takich zapisów.

7.2. Treść uwagi: w § 20 pkt. 1 ppkt. 2a) dopuszcza się magazyny (dotyczy to ul. Kasztanowej w okolicy hotelu (Venecia Palace). Uwaga jak w pkt. 1, nie ma żadnego racjonalnego powodu dopuszczania tego rodzaju usług;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: brak;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: cały obszar planu;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Na omawianym terenie znajdują się istniejące budynki magazynowe.

7.3. Treść uwagi: w MPZP jest za mało zaplanowanych dróg w szczególności dla obszaru 6 MN, 5 MN oraz 1 MNr/UZ;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: brak;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 6 MN, 5MN oraz 1 MNr/UZ;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Gmina nie planuje na tych terenach dróg publicznych. Plan dopuszcza możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych.

8. Uwaga złożona przez: osoby fizyczne z dnia 02.08.2016;

8.1. Treść uwagi: Ulica Borowskiego wg obecnego planu ma 12 m szerokości. Proponowana zmiana do 6,8 m oznaczać będzie wielką uciążliwość dla mieszkańców związaną z niemożliwością pozostawiania samochodów na ulicy bez jej blokowania, kłopotami z mijaniem oraz zawracaniem, a także brakiem miejsca na chodnik po obu stronach drogi. Ulica Borowskiego jest bardzo długa i te uciążliwości z tego powodu będą znacznie bardziej nasilone. Zbyt wąskie ulice zostały wytyczone w pobliskich miejscowościach: Raszyn oraz Grocholice. Powodują one kłopoty komunikacyjne i obszar traci długookresowo na wartości.

Wnosimy o poszerzenie tej drogi do co najmniej 10 m (tak jak równoległa ulica Zgody) na całej jej długości. Po stronie południowo – wschodniej nie ma jeszcze żadnej zabudowy, a jedyny dom po tej stronie jest odsunięty z ogrodzeniem o 3 m. Przeciwna strona ulicy jest zabudowana od numeru 1 do 19 i posesje są ogrodzone. W związku z tym najpraktyczniejszym i najmniej kosztownym rozwiązaniem jest poszerzenie ulicy Borowskiego od strony niezabudowanej.

Jednocześnie poszerzając ulicę od strony zabudowanej (północozachodniej) istnieją:

- konieczność zrekompensowania przez gminę kosztów gruntów oraz pełnych kosztów przesunięcia przyłączy, ogrodzeń oraz altanek śmietnikowych;
- dla niektórych budynków po tej stronie ulicy Borowskiego oznaczałoby to zmniejszenie odległości od granicy posesji do drogi poniżej przez prawo budowlane norm;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: brak;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 2 KD-D;

Rozstrzygnięcie uwaga nieuwzględniona;

Linie rozgraniczające ulicy Tadeusza Borowskiego zostały wrysowane zgodnie ze stanem istniejącym. Brak zgody właścicieli działek na poszerzenie kosztem ich własności.

9. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 29.07.2016;

9.1. Treść uwagi: na rysunku planu cała ul. Borowskiego została oznaczona symbolem 2 KD-D natomiast w projekcie uchwały pojawiają się odmienne oznaczenia i rozwinięcia:

- 2 KD-L ul. Borowskiego lokalna – zmienna od 6,8 do 9 metrów;
- 2 KD-D ul. projektowana dojazdowa – zmienna od 8 do 9 metrów.

W poprzednim planie ul. Borowskiego faktycznie składała się z dwóch odcinków jednak również o odmiennych symbolach:

- 3 KDZ ul. Borowskiego – zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 16 metrów, zalecana szerokość jezdni 7 metrów z ustaleniami dla przekroju ulicy: szpaler drzew i ścieżka rowerowa;
- 6 KDL ul. Borowskiego – lokalna, szerokość w liniach rozgraniczających 12 metrów, zalecana szerokość jezdni 6 metrów, z ustaleniami dla przekroju ulicy: szpaler drzew i ścieżka rowerowa.

Z uwagi na wątpliwości jakie budzi niespójność rysunku z opisem, wniosek o doprecyzowanie lub poprawę oznaczeń, które jednoznacznie wskazywać będą na to, jaka w rzeczywistości zachodzi zmiana, tzn. czy:

- odcinek o symbolu 6 KDL zyskuje nowy symbol 2 KD-L,
- odcinek o symbolu 3 KDZ zyskuje symbol 2 KD-D.

Szerokość drogi w liniach rozgraniczających ulicy Borowskiego:

Ulica Borowskiego (symbol 2 KD-L w projekcie uchwały, którego brak na załączonych do projektu mapach) została zaklasyfikowana w proponowanym planie zagospodarowania przestrzennego w całości jako droga lokalna. Jako taka, wg podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), aby spełniać wymogi techniczne i użytkowe powinna mieć min. 12 metrów szerokości. Proponowana zmiana zwężająca miejscami drogę nawet do 6,8 metrów, jest naruszeniem obowiązującego rozporządzenia, niezależnie od wprowadzonego ograniczenia prędkości.

Ponadto przy tak znaczącym zwężeniu (uprzednio fragment ulicy Borowskiego o symbolu 3 KDZ miał szerokość 16 metrów) oznaczać będzie olbrzymią uciążliwość dla obecnych, jaki i przyszłych mieszkańców, związaną z brakiem możliwości pozostawiania samochodów na ulicy/poboczu bez ich blokowania, kłopotami z mijaniem, zawracaniem, a także brakiem miejsca na chodnik (po obu stronach drogi) czy ścieżkę rowerową (przewidziana w planie szerokość 1,5 metrów), nie wspominając o „zielonym” elemencie krajobrazu. Dodatkowo, w sezonie zimowym, może doprowadzić do paraliżu z uwagi na problemy z odśnieżaniem, czy też zaleganiem śniegu.

Ulica Borowskiego jest bardzo długa, co w konsekwencji w/w uciążliwości prowadzi do nasilenia problemów, jak w pobliskich miejscowościach Raszyn i Grocholice, które z uwagi na zbyt wąskie ulice, cały czas borykają się z identycznymi problemami.

Szerokość drogi w liniach rozgraniczających równoległej ulicy Zgody (symbol 1 KD-D), o niższej klasyfikacji (droga dojazdowa), w przedłożonym projekcie na całej długości wynosi 8 metrów. Co prawda jest to mniej o 2 metry niż przewiduje Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (10 metrów), jednak plan nie przewiduje tam ścieżek rowerowych, ani szpalerów drzew, co powoduje, że jej Użytkowanie będzie wręcz bardziej komfortowe niż w przypadku drogi o symbolu 2 KD-L.

Wniosek o pozostawienie szerokości zgodnie z wcześniej uchwalonym planem i zachowaniem zgodności z obecnymi przepisami, aby po uwzględnieniu ścieżki rowerowej i zieleni uzyskać spójny, a przynajmniej nie niższy poziom, niż w przypadku drogi 1 KD-D z uwagi na wyższą klasę (droga lokalna, a nie dojazdowa).

Po stronie południowo – zachodniej nie ma jeszcze żadnej zabudowy, działki w przeważającej większości nie mają charakteru budowlanego, a jedyny dom po tej stronie jest odsunięty z ogrodzeniem o minimum 3 metry. Z kolei przeciwna strona ulicy Borowskiego jest zabudowana od numeru 1 do 19 i wszystkie znajdujące się na niej posesje są ogrodzone. W związku z tym, najpraktyczniejszym jak i najmniej kosztownym rozwiązaniem jest poszerzenie ulicy Borowskiego od strony niezabudowanej.

Ustalenia szczegółowe dla terenu 4 MN – proponowane zmiany:

- § 12 ust. 2 – wprowadzenie wymogu posiadania dodatkowego miejsca parkingowego;
- § 16 ust. 2 pkt. 2c-d – narzucenie maksymalnego (0,5) oraz minimalnego (0,2) wskaźnika intensywności zabudowy;
- § 16 ust. 2 pkt. 2e) – zmniejszenie dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy do 10, nie więcej niż 2 kondygnacje.

Z uwagi na istniejące już sąsiednie budynki, należy pozostawić w planie nie gorsze warunki zabudowy niż dotychczasowe (szczególnie w zakresie dopuszczalnej wysokości

zabudowy), mniej zaburzy spójność architektoniczną. Z uwagi na uwarunkowania geologiczne, utrata poddasza wprowadza znaczne ograniczenie funkcjonalne i przekłada się bezpośrednio na obniżenie wartości nieruchomości. W trakcie opracowania jest projekt budynku na działce nr ewid. 55/2 zgodnie z dotychczasowym planem, który właśnie uwzględni 2,5 kondygnacje, a zmiana na tym etapie tego warunku pociągnie za sobą dodatkowe koszty, wynikające z konieczności zmiany tego projektu;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 68;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: komunikacja;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona.

Cała ul. Tadeusza Borowskiego otrzymuje oznaczenie 2 KD-D ze zmienną szerokością, zgodnie ze stanem istniejącym. Zgodnie z przepisami, droga publiczna istniejąca o w pełni rozwiniętej infrastrukturze technicznej nie musi spełniać wymogów minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających. Brak zgody właścicieli działek na poszerzenie drogi kosztem ich własności.

10. Uwaga złożona przez: osoby fizyczne z dnia 22.07.2016;

10.1. Treść uwagi: zmienić nieprzekraczalną linię zabudowy w projekcie planu określona na 20 metrów od linii rozgraniczającej drogę 4 KD-D i przeznaczonego na strefę zieleni izolacyjnej na 5 metrów – teren 5 MN/U.

Takie odległości są całkowicie wystarczające dla strefy zieleni izolacyjnej, a także na terenie analogicznym tj. 3 MN/U takie odległości nie są wymagane i zostały ustalone na szerokość 5 metrów.

Teren ten bezpośrednio graniczy z drogą serwisową 4 KD-D, stad wnioszek o dopuszczenie sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 800 metrów powierzchni sprzedaży.

Obszar 5 MN/U jest położony na końcu Wsi Michałowice bezpośrednio przy trasie 4 KD-D i powinien być przeznaczony głównie na usługi, a powierzchnia do 800 metrów powierzchni sprzedaży jest średnią powierzchnią dla sklepu mało powierzchniowego lub kompleksu kilku lokali handlowo – usługowych, co mieści się w pojęciu usług nieuciążliwych i daje się pogodzić z funkcją mieszkaniową, stanowiąc istotne zaplecze infrastrukturalne dla osiedla domów jednorodzinnych, które są zabudową preferowaną w procedowanym projekcie planu miejscowego.;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 219/6;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 5 MN, 4 KD-D;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona.

W związku z koniecznością realizacji zieleni izolacyjnej w zapisach studium, nastąpi zmiana odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczających na 10 metrów.

11. Uwaga złożona przez: osoby fizyczne z dnia 08.08.2016;

11.1. Treść uwagi: brak zgody na proponowaną szerokość drogi 4KD-L – 12 m, propozycja szerokości to 8 – 10 m;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 4 KD-L;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

W projekcie planu zostaną wprowadzone zmiany wynikające ze sposobu rozpatrzenia uwagi. Szerokość drogi zostanie ustalona na podstawie analizy wynikającej z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

11.2. Treść uwagi: brak zgody na proponowaną minimalną wielkość działek 1200m² na obszarze 7 MN, propozycja minimalnej wielkości działek to 900 m² na tym obszarze.

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211; **Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga:** 7 MN;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona; Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek zostanie zmieniona na 1000 m² - zgodnie z zapisami studium.

11.3. Treść uwagi: Brak zgody na utworzenie terenów sportu i rekreacji 1US na części obszaru działki nr 211;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211; **Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga:** 1 US;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona; Przeznaczenie działki na tereny US to jedyna alternatywa względem zapisów studium - tereny ZN. Dokonane zostaną zmiany w procentowym przeznaczeniu działki 211 na różne formy zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

12. Uwaga złożona przez: osoby fizyczne z dnia 08.08.2016;

12.1. Treść uwagi: zmniejszenie obszaru 1 US;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 213;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 US;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Przeznaczenie działki na tereny US to jedyna alternatywa względem zapisów studium - tereny ZN. Dokonane zostaną zmiany w procentowym przeznaczeniu działki 213 na różne formy zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

12.2. Treść uwagi: zmianę przeznaczenia obszaru 2 U na obszar o przeznaczeniu MN/U;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 213;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 2 U;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Przeznaczenie działki na tereny US to jedyna alternatywa względem zapisów studium - tereny ZN. Dokonane zostaną zmiany w procentowym przeznaczeniu działki 213 na różne formy zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

13. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 08.08.2016;

13.1. Treść uwagi: zmniejszenie obszaru 1 US;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 US;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Przeznaczenie działki na tereny US to jedyna alternatywa względem zapisów studium - tereny ZN. Dokonane zostaną zmiany w procentowym przeznaczeniu działki 213 na różne formy zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

13.2. Treść uwagi: ustalenie minimalnej powierzchni nowowydzielonych działek budowlanych na obszarze 7 MN na 900m²;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 2 U;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Zmiana minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych na obszarze 7 MN na 1000m².

13.3. Treść uwagi: ustalenie szerokości projektowanej drogi 4KD-L na 8 m;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 4 KD-L;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

W projekcie planu zostaną wprowadzone zmiany wynikające ze sposobu rozpatrzenia uwagi. Szerokość drogi zostanie ustalona na podstawie analizy wynikającej z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

14. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 08.08.2016;

14.1. Treść uwagi: nie zgadzam się na proponowaną szerokość drogi 4 KD-L – 12 m, proponuje drogę o szerokości 8 m;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 4 KD-L;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

W projekcie planu zostaną wprowadzone zmiany wynikające ze sposobu rozpatrzenia uwagi. Szerokość drogi zostanie ustalona na podstawie analizy wynikającej z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

14.2. Treść uwagi: nie zgadzam się na proponowaną minimalną wielkość działek 1200 m² na obszarze 7 MN, proponuję minimalną wielkość działek 900 m² na tym obszarze;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 7 MN;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek zostanie zmieniona na 1000 m² - zgodnie z zapisami studium.

14.3. Treść uwagi: nie zgadzam się na utworzenie terenów sportu i rekreacji 1 US na części obszaru mojej działki. Tereny sportu i rekreacji nie są nikomu potrzebne, a stanowią znaczną część działki. Plan zagospodarowania blokuje własność, a właściciele są bardzo skrzywdzeni tym postępowaniem. Prosimy Urząd o pomoc, a nie o krzywdę, której doznamy przez plan zagospodarowania. Prośba o wyeliminowanie 1 US z działki nr 211 i przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową. Działka znajduje się w obrębie trasy szybkiego ruchu, skąd dochodzi ogromny hałas, co jest dużym minusem dla działki.

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 US;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Przeznaczenie działki na tereny US to jedyna alternatywa względem zapisów studium - tereny ZN. Dokonane zostaną zmiany w procentowym przeznaczeniu działki 211 na różne formy zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

15. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 08.08.2016;

15.1. Treść uwagi: nie zgadzam się na proponowaną szerokość drogi 4 KD-L – 12 m, proponuje drogę o szerokości 8 m;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 4 KD-L;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

W projekcie planu zostaną wprowadzone zmiany wynikające ze sposobu rozpatrzenia uwagi. Szerokość drogi zostanie ustalona na podstawie analizy wynikającej z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

15.2. Treść uwagi: nie zgadzam się na proponowaną minimalną wielkość działek 1200 m² na obszarze 7 MN, proponuję minimalną wielkość działek 900 m² na tym obszarze;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 7 MN;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek zostanie zmieniona na 1000 m² - zgodnie z zapisami studium.

15.3. Treść uwagi: nie zgadzam się na utworzenie terenów sportu i rekreacji 1 US na części obszaru mojej działki. Tereny sportu i rekreacji nie są nikomu potrzebne, a stanowią znaczną część działki. Plan zagospodarowania blokuje własność, a właściciele są bardzo skrzywdzeni tym postępowaniem. Prosimy Urząd o pomoc, a nie o krzywdę, której doznamy przez plan zagospodarowania. Prośba o wyeliminowanie 1 US z działki nr 211 i przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową. Działka znajduje się w obrębie trasy szybkiego ruchu, skąd dochodzi ogromny hałas, co jest dużym minusem dla działki.

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 US;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Przeznaczenie działki na tereny US to jedyna alternatywa względem zapisów studium - tereny ZN. Dokonane zostaną zmiany w procentowym przeznaczeniu działki 211 na różne formy zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

16. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 08.08.2016;

16.1. Treść uwagi: uwaga dotyczy planowanej drogi na działce nr ewid. 217 – proszę o wykup całej działki pod inwestycję;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 217;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: komunikacja;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Kwestie wykupu nie stanowią ustaleń planu.

17. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 08.08.2016;

17.1. Treść uwagi: zgoda na podział działki mieszkaniowo – budowlano –usługowej – wniosek o wykup pozostałych gruntów pod w/w szkołę;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 216;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 US;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Przeznaczenie działki na tereny US to jedyna alternatywa względem zapisów studium - tereny ZN. Dokonane zostaną zmiany w procentowym przeznaczeniu działki 211 na różne formy zabudowy jednorodzinnej i usługowej. Kwestie wykupu nie stanowią ustaleń planu.

18. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 08.08.2016;

18.1. Treść uwagi: usunięcie z terenu działki nr 211 drogi 1KD-W, ponieważ jest zbyteczna;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 KD-W;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Przebieg drogi zostanie zmieniony. Szerokość drogi zostanie ustalona na podstawie analizy wynikającej z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

18.2. Treść uwagi: zmienić minimalną powierzchnię działek z obszaru 7 MN z 1200 m² na 900 m²;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 7 MN;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek zostanie zmieniona na 1000 m² - zgodnie z zapisami studium.

Treść uwagi: Usunąć tereny sportu i rekreacji 1 US, które zajmują znaczną powierzchnię działki nr 211 tj. ok. 4000 m² i są bezużyteczne.

Wyłożony plan jest dla właścicieli działki bardzo krzywdzący i blokuje jakiegokolwiek inwestycje na działce na bardzo wiele lat, jak również powoduje znaczną utratę wartości działki;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 211;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 1 US;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Przeznaczenie działki na tereny US to jedyna alternatywa względem zapisów studium - tereny ZN. Dokonane zostaną zmiany w procentowym przeznaczeniu działki 211 na różne formy zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

II wyłożenie do publicznego wglądu: 20.03.2017 - 18.04.2017, Wójt Gminy Michałowice wyznaczył termin składania uwag do projektu planu do dnia 4 maja 2017 r. W terminie od 27 czerwca 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r. wpłynęło 38 pism zawierających uwagi do projektu planu.

1. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 27.04.2016;

1.1. Treść uwagi: zmienić przeznaczenie terenu 3 MN/U w terenie o przeznaczeniu tylko usługowym lub o zdecydowanie większym procencie zabudowy usługowej bez możliwości zabudowy mieszkaniowej. Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Salomea – Wolica i oddzielony jest tylko wałem od niej, co powoduje ciągły hałas przez poruszające się tą drogą samochody słyszany w bardzo dużym natężeniu na całym terenie 3 MN/U. Tylko korzystanie z tego terenu przez kilka godzin dziennie nie naraża użytkowników na utratę zdrowia;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działki nr ewid. 143/5 i 144/5;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 3 MN/U;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Na skutek uwagi nr 25 z I wyłożenia planu do publicznego wglądu teren UZ zmieniono na MN/U. Nie ma obowiązku lokalizacji obu funkcji.

2. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 27.04.2017;

2.1. Treść uwagi: dotyczy drogi 5 KD-D łączącej drogę 1 KD-D z drogą 4 KD-D. Brak zgody na wprowadzenie drogi 5 KD-D na działce nr 317. Grunty na terenie 2 MN i 4 MN mają bardzo korzystny dostęp do dróg: 1 KD-D i 3 KD-D. Nie ma potrzeby tworzenia drogi na działce nr 317;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działki nr ewid. 31 i 333;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 5 KD-D;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabudowy mieszkaniowej muszą być wyznaczone dojazdy.

3. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 25.04.2017;

3.1. Treść uwagi: brak zgody na wprowadzenie terenu ZN z całkowitym zakazem budowania i lokowania obiektów tymczasowych, a także z zakazem grodzenia terenu, na działce nr 265. Propozycja przeznaczenia w/w działki na tereny zabudowy mieszkaniowej lub pod rekreację z możliwością tworzenia infrastruktury towarzyszącej lub zmniejszenie do minimum powierzchni działki przeznaczonej w planie jako ZN, a pozostałą część przeznaczyć na cele mieszkaniowe;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 265;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: ZN;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Zmiana skutkowałaby naruszeniem ustaleń studium.

4. Uwaga złożona przez: osobę fizyczną z dnia 24.04.2017;

4.1. Treść uwagi: Nie wyrażam zgody na przecięcie mojej nieruchomości projektowaną drogą 5 KD-D i podzieleniem jej na dwie małe działki. W poprzedniej wersji planu zagospodarowania dla tego obszaru, droga ta miała całkowicie ominąć moją nieruchomość i przebiegać na południe od niej. Obecnie zaproponowana wersja rażąco godzi w moje interesy. Moja nieruchomość jest polem ornym, wykorzystywanym rolniczo. Działalność ta stanowi moje jedyne źródło utrzymania. Podzielenie mojego pola na dwie małe działki znacząco utrudni mi jej wykorzystywanie, pomniejszy część uprawną oraz spowoduje wiele problemów przy zabiegach agrotechnicznych, co w konsekwencji wpłynie na pomniejszenie mojego dochodu.

Ponadto droga ta w moim odczuciu jest zaprojektowana w sposób niezrozumiały. Nowo powstające drogi powinny sprzyjać bezpieczeństwu, a tym samym powinny być projektowane bez zbędnych łuków oraz zakrętów, pod kątem prostym do istniejących już dróg. Jej prosty przebieg pozwoliłby na ominięcie mojego pola od strony południowej;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 51;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: komunikacja;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Przeznaczenie terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową wymaga wyznaczenia układu komunikacyjnego. Zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych w celu umożliwienia wtórnego podziału działki.

4.2. Treść uwagi: przebieg dróg 3 KD-D oraz 2 KD-D tj. istniejącej już ulicy Borowskiego. Proszę, aby planowane poszerzenie drogi 3KD-D oraz 2 KD-D nie odbywało się kosztem mojej nieruchomości, aby projektowana ścieżka rowerowa została przesunięta na wschodnią stronę projektowanych ulic oraz aby został zachowany rów melioracyjny w granicy mojej działki z ulicą Borowskiego. Prośby moje argumentuję sposobem wykorzystywania mojej nieruchomości. Każde pomniejszenie mojego pola rolnego powoduje zmniejszenie zbieranych przeze mnie plonów, a tym samym pomniejszenie się mojego dochodu. Ponadto wybudowanie ścieżki rowerowej, czy zasypanie rowu melioracyjnego spowoduje zaleganie wód opadowych na mojej nieruchomości i tym samym utrudni jej wykorzystywanie. Instalacja melioracyjna w postaci sączek znajdująca się na moim polu nie działa, ze względu na poprzerywanie jej przez nowo powstające domy przy ulicy Zgody i Szarej. Obecnie jedynym odwodnieniem mojego pola jest napowierzchniowy spływ wód opadowych do znajdującego się w granicy działki rowu. Zasypanie go i zrobienie na jego miejscu ścieżki rowerowej całkowicie zniszczy gospodarkę wodną na tym terenie.;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 51;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: komunikacja;

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona;

Projektowane drogi wyznaczone już i tak jako najwęższe z możliwych w zgodzie z przepisami.

5. Uwaga złożona przez: osoby fizyczne z dnia 05.04.2017;

5.1. Treść uwagi: w nawiązaniu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz umiejscowienia w nowym planie przejścia pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zgody i ul. Szarą (na wysokości ul. Raszyńskiej) między innymi przez teren naszej działki oświadczamy że nie wyrażamy zgody na umiejscowienie powyższego przejścia na terenie naszej działki oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W maju 2014 roku, tj. w dniu nabycia przez nas działki nr ewid. 320 w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie widniało żadne przejście na terenie naszej działki, natomiast w/w. przejście zaplanowane było kilka działek dalej. Ten fakt wpłynął pozytywnie na decyzję kupna nieruchomości. Projektowane przejście w sposób istotny pogorszyłoby komfort użytkowania naszej nieruchomości, znacząco wpłynęło na bezpieczeństwo, a także obniżyłoby wartość naszej działki;

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr ewid. 320;

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: komunikacja 1 KP;

Rozstrzygnięcie: uwaga: częściowo uwzględniona, częściowo nieuwzględniona;

Rezygnuje się z prowadzenia przejścia po terenie działki nr ew. 320. Przejście o szerokości 2,5 m poprowadzono po działkach sąsiednich. Przejście to jest konieczne dla mieszkańców ulicy Zgody, jako dojście do szkoły w Michałowicach.

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/330/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 2017 r.**

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
OBSZARU „MICHAŁOWICE-WIEŚ CZĘŚĆ II”**

**ROSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU FINANSOWANIA**

I. Wstęp.**II. Podstawy prawne.****III. Cele i metody opracowania.****IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy.****V. Źródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych Gminy.****VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy do realizacji na obszarze objętym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II”.****I. Wstęp.**

Określenie sposobu realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania jest nowym elementem, do którego sporządzenia zobowiązuje Wójta Gminy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

II. Podstawy prawne.

- Uchwała Nr XXVI/313/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami).

III. Cele i metody opracowania.

Celem opracowania jest określenie sposobów realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II”, które należą do zadań własnych Gminy Michałowice oraz zasady ich finansowania.

Opracowanie sporządzono po analizie budżetu gminy oraz wszystkich obowiązujących w tym zakresie ustaw i przepisów wykonawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych, a w szczególności w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II” oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.

IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy.

Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy jest uzależnione od zdolności finansowej Gminy i będzie określone w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych okresach czasowych.

V. Źródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych Gminy Michałowice.

Możliwości finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy określa ustawa o finansach publicznych.

Inwestycje te mogą być finansowane ze środków stanowiących dochody Gminy i określonych w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z dochodów określonych w art. 4.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej, która wynosi nie więcej niż 50 % różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu w terminie do 3 lat od dnia urządzenia lub modernizacji drogi albo od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury.

Kolejnym źródłem dochodu Gminy będzie tak zwana renta planistyczna płacona na rzecz Gminy, wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

Budżet Gminy nie jest jednak w stanie ponieść wszystkich kosztów inwestycji należących do zadań własnych. W tej sytuacji Gmina powinna poszukiwać innych źródeł finansowania inwestycji należących do zadań własnych, na których realizację wymagane są środki przekraczające możliwości Gminy.

Kredyty, a w szczególności zaciągane w Banku Ochrony Środowiska, WFOŚ i NFOŚ pozwalają na realizację inwestycji ściśle określonych, mających na celu osiągnięcie konkretnych efektów ekologicznych (np. obniżenie poziomu emisji niskiej dzięki likwidacji ogrzewania piecowego poprzez dofinansowanie inwestycji związanych z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym, finansowanie realizacji systemu transportu i oczyszczalni ścieków).

Programy unijne związane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które w Gminie Michałowice zostały wdrożone, pozwolą na znaczne przyśpieszenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych należących do zadań własnych. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zyskała dostęp do środków strukturalnych działających na terenie państw członkowskich.

Gmina wykorzysta wszystkie możliwości dla pozyskania takich funduszy w celu realizacji zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do jej zadań własnych.

VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy do realizacji na obszarze objętym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II”.

Orientacyjne koszty realizacji inwestycji określone zostały w prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jej sporządzenie pozwala na wybranie najkorzystniejszych rozwiązań zastosowanych w uchwalonym planie miejscowym pod względem ekonomicznym.

Zakładane terminy realizacji uzależnione będą ostatecznie od aktualnych możliwości finansowych Gminy Michałowice i wielkości ruchu budowlanego. Nie określa się harmonogramu ich realizacji zadań z infrastruktury technicznej.