
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : „Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku”
INWESTOR : Gmina Michałowice
ADRES INWESTORA : 05-816 Michałowice, Regulny ul. Powstańców Warszawy 1

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA PRZEDMIAR

NAZWA JEDNOSTKI : PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz
ADRES JEDNOSTKI : Adamów Rososki 21, 05-650 Chynów
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2018

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR



Data opracowania
28.08.2018

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - analogia - rozebranie nawierzchni z płyt poliuretanowych 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
2	KNR 2-31 0814-02 analogia	Rozebranie obrzeży 8x30 cm 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie ław z betonu (15+25)*0,08	m ³ m ³	 3,200	
				RAZEM	3,200
4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość km 150*0,07 poz.2*0,3*0,08+0,08*poz.2	m ³ m ³ m ³	 10,500 1,560	
				RAZEM	12,060
5	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
6	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
7	KNR 2-31 1203-05	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNR 2-31 1203-05	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.7*0,08+poz.8*0,08	m ³ m ³	 2,800	
				RAZEM	2,800
10	KNR 2-31 0506-05 analogia	Ułożenie nowej nawierzchni z płyt poliuretanowych 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000