

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne
Adres inwestycji : Komorów Osiedle ul. Ks. Skorupki
Inwestor : Gmina Michałowice
Branża : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------|-----------------|--|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ks. Skorupki | | | | | | |
| 1 | | CPV 45111200-0 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych | | | | |
| 1.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 228m x 0,4 x 0,8 | m ³ | 72.96 | | |
| 1.2 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. III-IV | m ³ | 2 | | |
| 1.3 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami - 9m | m | 9 | | |
| 1.4 | KNNR 5 0702-02 | Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III-257m | m ³ | 72.96 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|----------------------|--|-------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | CPV 45314300-4 linie kablowe energetyczne | | | | |
| 2.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 228 | | |
| 2.2 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 237 | | |
| 2.3 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 237 | | |
| 2.4 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych | m | 10 | | |
| 2.5 | E - 0510 4400-06 | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do słupa 14słupów x 1m | m | 14 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|---------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego | | | | |
| 3.1 | E - 0510 0510-47-05 | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy; grunt kat III | szt. | 7 | | |
| 3.2 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup S80C szt 3, S60C-szt4 | szt. | 7 | | |
| 3.3 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3 wysięgniki pojedyncze, 4 wysięgniki podwójne | szt. | 7 | | |
| 3.4 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki - 8kpl x6m + 3kpl x 8m | kpl.przew. | 11 | | |
| 3.5 | KNNR 5 1004-02 | WMontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku SGP 340 PC50W | szt. | 11 | | |
| 3.6 | KNNR 5 0902-07 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć | szt. | 4 | | |
| 3.7 | KNR 5-10 0904-01 | Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia SLIP 32.2 | szt. | 4 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | | CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - pomiary | | | | |
| 4.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 7 | | |
| 4.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 8 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: