

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km. 80*5*0.25=100 100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
6	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 1.33 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
7	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypance cementowo-piaskowej 100	m m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8	KNR 2-31 1203-03	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 100	m m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
9	KNR 0-11 0324-01	Wjazdy z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
10	KNR 2-14 0706-01	Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych typu MON (o wymiarach 300cm na 100 cm na 15 cm) o masie do 2 t. 20	szt szt	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 60 typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przygotowaniem do ponownego wbudowania. 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
12	KNR 0-11 0321-02	Ponowne ułożenie kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
13	KNR 2-31 0309-05	Zatoki postojowe i parkingi z płyt ażurowych (EKO, MEBA) 60 na 40 na 10 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, z wypełnieniem wolnych przestrzeni tłuczniem 4-31 mm.. 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
14	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką i transport ze składowiska do miejsca wbudowania, przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze 100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>