


Szczegół konstrukcyjny "A"



Dane techniczne:

1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm.
3. Ława betonowa B15 z oporem.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
5. Podbudowa z tłuczni kamyennego.
6. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego.
7. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
8. Podbudowa z kruszywa naturalnego.
9. Ściek z kostki brukowej Holland gr. 8 cm.