


Szczegóły konstrukcyjne "B"



Dane techniczne:

1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm.
3. Ława betonowa B15 z oporem.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
5. Podbudowa z tłucznia kamiennoego.
6. Grubość warstwy 20 cm.
7. Ściek z kostki brukowej Holland gr. 8 cm.
8. Pas zieleni - warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą.