




od km 0+085,85 do km 0+227,55



od km 0+227,55 do km 0+304,00



obramowanie zjazdów
gospodarczych

- Dane techniczne:**
1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsyłce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
 2. Podbudowa z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy 20 cm.
 3. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
 4. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B15 z oporem.
 5. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsyłce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.
 6. Podbudowa z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy 10 cm.
 7. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsyłce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
 8. Pas zieleni - warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą.
 9. Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwona) gr. 8 cm na podsyłce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
 10. Podbudowa z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy 15 cm.
 11. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej B15 z oporem.