



od km 0+373,46 do km 0+383,18



Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
2. Podbudowa z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy 20 cm.
3. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
4. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B15 z oporem.
5. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.
6. Podbudowa z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy 10 cm.
7. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
8. Pas zieleni - warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą.
9. Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
10. Podbudowa z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy 15 cm.
11. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej B15 z oporem.

obramowanie zjazdów
gospodarczych