


Szczegóły konstrukcyjny "B"



Dane techniczne:

1. Krążętnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podstyka cementowo-płaskowa gr. 5 cm.
3. Ława betonowa B15 z oporem.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podstypce cementowo-płaskowej gr. 5 cm.
5. Podbudowa z tłucznia kamiennego.
Grubość warstwy 20 cm.
6. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego.
Grubość warstwy 10 cm.
7. Ściek z kostki brukowej Holland gr. 8 cm.
8. Pas zieleni - warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą.