


Szczegół konstrukcyjny "D"



Dane techniczne:

1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsyłka cementowo-piaskowa gr. 5 cm.
3. Ława betonowa B15 z oporem.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
5. Podbudowa z tłucznia kamiennego.
Grubość warstwy 20 cm.
6. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego.
Grubość warstwy 10 cm.
7. Pas zieleni - warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą.