


Szczegół konstrukcyjny "A"



Dane techniczne:

1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsyłka cementowo-piaskowa gr. 5 cm.
3. Ława betonowa B15 z oporem.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
5. Podbudowa z tłuczni kamyennego.
6. Grubość warstwy 20 cm.
7. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego.
8. Grubość warstwy 10 cm.
9. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
10. Podbudowa z kruszywa naturalnego.
11. Grubość warstwy 10 cm.
12. Ściek z kostki brukowej Holland gr. 8 cm.