



od km 0+050,30 do km 0+071,80



od km 0+071,80 do km 0+085,85



Dane techniczne:

- Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
- Podbudowa z tłuczni kamyennego. Grubość warstwy 20 cm.
- Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
- Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B15 z oporem.
- Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.
- Podbudowa z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy 10 cm.
- Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
- Pas zieleni - warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą.