



skala 1:50




skala 1:50



Nr	Ø [mm]	Klasa stołi	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]		
						#6	#8	#12
1	#12	A-IIIIN	31		598			185.38
2	#12	A-IIIIN	23		744			171.12
3	#12	A-IIIIN	31		494			153.14
4	#12	A-IIIIN	23		644			148.12
5	#12	A-IIIIN	6		494			29.64
6	#12	A-IIIIN	6		644			38.64
7	#6	A-IIIIN	90		152	136.8		
8	#8	A-IIIIN	35		107			37.45

Długość ogółem [m]	136.8	37.45	726.04
Ciężar 1mb [kg]	0.222	0.395	0.888
Ciężar ogółem [kg]	30.4	14.8	644.7
Ciężar wg klas stali [kg]		(A-IIIIN)	689.9
Ciężar razem [kg]			689.9



UWAGI:

1. Grubość płyty 20cm
2. Otulina zbrojenia płyty: – zbrojenie dolne 5,0cm
– zbrojenie górne 3,0cm
3. Długości prętów kształtownych podano jako zewnętrzne
4. Rysunek szalunkowy płyty wg rys. nr K-1
5. Rysunek rozpartycowy łącznie z projektem architektonicznym i projektami branżowymi.

Zbrojenie uprzywielejowane w kierunku Y

Beton C15/20 (B20)
Beton podłoża C8/10
Stal A-IIIIN (RB 500W)

linearTE
EKSPRESJA ARCHITEKTURY
www.linearTE.pl
mgr inż. arch. WOJCIECH OBLUSKI

Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego

Gmina Michalowice
Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Michalowice

Nowa Wieś
ul. Główna
dz. nr ew. 355/4 i 355/5
j.ew. 142104.2. obr. 0007 Nowa Wieś
gmina Michałowice, powiat pruszkowski

Generalny Projektant
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
- WOJCIECH OBŁUSKI

05-090 Warszawa/Rosyzyn, Al Krakowska 94
tel.: (022) 720 33 87, fax: (022) 720 37 97
tel. kom. 0 601 22 35 25
e-mail: linearte@linearte.pl

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH OBLUSKI	328/94/WŁ	

Branža

KONSTRUKCJA

Tytul rysunku

ZBROJENIE DOLNE I GÓRNE
PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Data	Skala	Nr Rys.
24.03.2020	1:50	K-2